

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2023399

项目完成时间：2023年12月30日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	彭水恒源建材有限公司			
项目名称	彭水恒源建材有限公司郁山镇聂家堡采石场(改建)安全预评价报告			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	金属、非金属及其他矿采选业			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	牟声远	朱丕凯		吴博
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	牟声远、赵井清	2023年12月30日	吴德昌	朱丕凯
姓名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
牟声远	水工结构	1500000000100219	55120119536	专职
王者鹏	地质	1500000000100170	55210261822	专职
单恩	机械	S011044000110191001087	55130136010	专职
耿鹏	安全	1500000000100167	55180185490	专职
曹恒将	电气	1600000000201220	/	专职
赵井清	采矿	S011032000110202000853	/	专职
何爽	机械	1800000000301284	/	专职

彭水恒源建材有限公司于2023年6月27日取得了彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局颁发的采矿许可证（证号C5002432010127120098333）。采矿权人：彭水恒源建材有限公司；地址：重庆市彭水县郁山镇二拱桥；矿山名称：彭水恒源建材有限公司郁山镇聂家堡采石场；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：20万t/a；矿区面积：0.0718km²；有限期限：自2023年3月28日至2033年3月27日。矿区由4个拐点圈定而成，开采深度：+587m~+475m。

矿山经过多年开采，原设计范围资源已基本采完。矿山建设初期，矿区东南侧300m范围内共有6户民房未搬迁，故在矿区3号拐点设置了禁采区。目前6户民房已全部搬离，故矿山重新对开采范围进行了调整，将以前的禁采区纳入开采区域。

项目简介





	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	牟声远	2023.9.20	查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况	<p>1、彭水恒源建材有限公司郁山镇聂家堡采石场属改建矿山，矿山建设生产近10年，现矿山中部资源已基本采完，矿山在1号拐点附近，已采至+475m最低开采标高，形成了11261m²的排土场，堆放已达+488m标高。</p> <p>2、矿山中部靠东侧已形成+555m、+540m、+528m、+523m、+505m平台，平台宽度不等，底部开采至+500m标高，边坡角约为70°，局部边坡超高。</p>
	曹恒将			